fx	A	B	C	D	E/1	E/2	F	G	I/1	I/2	J/1	J/2
ELLENŐRZÉS	**Fontossági sorrend**	**A Felújítási feladat kategóriája - IVÓVÍZ**	**Felújítás megnevezése**	**Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)**	**Víziközmű-rendszer hivatali kódja**	**Víziközmű-rendszer megnevezése**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség [eFt]**	**Megvalósítás várható időtartama - KEZDÉS**	**Megvalósítás várható időtartama - BEFEJEZÉS**	**A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem**	**A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem**
Kitöltés rendben!	1	1313_ELOSZT_VEZETÉK_BEKÖTŐ	Bekötővezeték cserék, felújítások	36600/2340-9/2023. ált.	11-06202-1-001-00-00	**1602**	Lakitelek Nagyközség Önkormányzata	150	2026	2026	150	0
Kitöltés rendben!	1	1341_ELOSZT_SZERELV_CSOMÓPONT	Tolózár cserék, csomópontok felújítása	36600/2340-9/2023. ált.	11-06202-1-001-00-00	**1602**	Lakitelek Nagyközség Önkormányzata	150	2026	2026	150	0
Kitöltés rendben!	1	1342_ELOSZT_SZERELV_TŰZCSAP	Tűzcsap-csomópontok felújítása	36600/2340-9/2023. ált.	11-06202-1-001-00-00	**1602**	Lakitelek Nagyközség Önkormányzata	150	2026	2026	150	0
Kitöltés rendben!	1	1811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/2340-9/2023. ált.	11-06202-1-001-00-00	**1602**	Lakitelek Nagyközség Önkormányzata	67	2026	2026	67	0
Kitöltés rendben!	2	1312_ELOSZT_VEZETÉK_GERINC	Vízhálózat rekonstrukció - 6500 méter	36600/2340-9/2023. ált.	11-06202-1-001-00-00	**1602**	Lakitelek Nagyközség Önkormányzata	380 000	2027	2035	0	380 000
Kitöltés rendben!	2	1321_ELOSZT_TÁROLÁS	Magastároló felújítása	36600/2340-9/2023. ált.	11-06202-1-001-00-00	**1602**	Lakitelek Nagyközség Önkormányzata	25 000	2027	2035	0	25 000

B	*H/1 -- Forrás megnevezése (I. ütem)*												fx
A Felújítási feladat kategóriája - IVÓVÍZ	**Használati díj [eFt]**	**ÉCS [eFt]**	**Közműfejlesztési hozzájárulás [eFt]**	**Egyéb saját forrás [eFt]**	**VFEA 2. melléklet [eFt]**	**Állami támogatás [eFt]**	**Önkormányzati támogatás [eFt]**	**EU-s támogatás [eFt]**	**Egyéb támogatás [eFt]**	**Banki hitel, kötvénykibocsátás [eFt]**	**Összesítés [eFt]**	**Forráshiányos a terv (I. ütem)?**	**ELLENŐRZÉS**
1313_ELOSZT_VEZETÉK_BEKÖTŐ	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	**150**	**nem**	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).
1341_ELOSZT_SZERELV_CSOMÓPONT	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	**150**	**nem**	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).
1342_ELOSZT_SZERELV_TŰZCSAP	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	**150**	**nem**	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).
1811_RENDKÍVÜLI	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	**67**	**nem**	A forrás egyenlő a költséggel (I.ütem).
1312_ELOSZT_VEZETÉK_GERINC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**nem**	Nincs rövidtávú terv.
1321_ELOSZT_TÁROLÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**nem**	Nincs rövidtávú terv.

B	*H/2 -- Forrás megnevezése (II. ütem)*												fx	
A Felújítási feladat kategóriája - IVÓVÍZ	**Használati díj [eFt]**	**ÉCS [eFt]**	**Közműfejlesztési hozzájárulás [eFt]**	**Egyéb saját forrás [eFt]**	**VFEA 2. melléklet [eFt]**	**Állami támogatás [eFt]**	**Önkormányzati támogatás [eFt]**	**EU-s támogatás [eFt]**	**Egyéb támogatás [eFt]**	**Banki hitel, kötvénykibocsátás [eFt]**	**Összesítés [eFt]**	**Forráshiányos a terv (II. ütem)?**	**ELLENŐRZÉS**	**MEGJEGYZÉS**
1313_ELOSZT_VEZETÉK_BEKÖTŐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**nem**	Nincs hosszútávú terv!	A bekötővezetékek meghibásodása a vezetékek kora és a talajadottságok miatt nagy számban előfordul. Az ilyen jellegű meghibásodások esetén a bekötővezetékek teljes felújítását tervezzük. A bekötővezetékek anyaga horganyzott acél ¾"-2" átmérőben, melyeketØ 25-Ø 63 KPE vezetékekre tervezzük cserélni.
1341_ELOSZT_SZERELV_CSOMÓPONT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**nem**	Nincs hosszútávú terv!	Az ivóvízhálózat elzáró szerelvényei közö található rossz állapotú tömszelencés tolózárak NA 80 – NA 150 átmérő tartományban. A hálózat szakaszolása és a vízveszteség csökkentése érdekében tervezzük a korszerűtlen tolózárak gumi ékzárású tolózárakra cserélését.
1342_ELOSZT_SZERELV_TŰZCSAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**nem**	Nincs hosszútávú terv!	Az ivóvízhálózaton a tűzoltóvíz ellátás biztonsága érdekében a cserére érett földalatti tűzcsapokat az üzembiztosabb föld feletti tűzcsapokra tervezzük kicserélni.
1811_RENDKÍVÜLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**nem**	Nincs hosszútávú terv!	A tervezési időszakban előre nem látható körülmények, a vízellátás biztonságát veszélyeztető rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok jelentkezése miatt az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges prioritású.
1312_ELOSZT_VEZETÉK_GERINC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**igen**	x	A település elosztó hálózata jelentős százalékban azbesztcement anyagú melyek cseréjét hosszútávon is folyamatosan tervezzük. A cserélendő szakaszok kiválasztása meghibásodási statisztikai és egyéb szempontok figyelembe vételével történik. A kiválasztott szakaszok felújításár vízjogi engedélyes tervet készítünk.
1321_ELOSZT_TÁROLÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**igen**	x	A víztárolók felújítása a kedvező műszaki állapot fenntarthatósága miatt szükséges. Magastározó esetében a felújítási munka a műtárgy egyes részelemeinek műszaki állapotától függően lehet: toronyszár külső / belső festése, a víztér belső felületvédelmének, illetve külső burkolatának felújítása, valamint elektronikai és irányítástechnikai korszerűsítés.